

## **Anlage ausgestattet mit 2 x LEF 120m<sup>3</sup>**

Vor 2 Wochen haben wir eine 2 1/2 MW-Anlage mit Flüssigkeitseinträgen ausgestattet. Es handelt sich hier um 2 x LEF 120m<sup>3</sup> mit Edelstahl Walking-Floor Schubboden und MaCBox. Die Anlage wurde so installiert, dass sie redundant arbeitet. Es werden hier zwei parallel arbeitende Einheiten eingesetzt, von denen jede die Aufgabe bei Ausfall, z. B. durch Fremdkörper, der anderen Einheit allein erfüllen kann. Es ist somit gewährleistet, dass die Wahrscheinlichkeit für den gleichzeitigen Ausfall von zwei Geräten gegen null strebt. Jeder einzelne Eintrag hat eine Durchgangsleistung von 12t/h.